**ROMÂNIA**
**JUDEȚUL ILFOV**
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

# PROIECT DE HOTĂRÂRE

**pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.96/2025 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov"**

Consiliul Județean Ilfov întrunit în ședința ordinară în data de .....2025

Având în vedere :

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 96/2025, privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov";

Prevederile art. 122 din Constituția României;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completărilor ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr.13206 din data de 13.05.2025;

Raportul Direcției Generale de Investiții și Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean Ilfov înregistrat cu nr.13213 din data de 13.05.2025;

Avizul Comisiei de specialitate - buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice;

Avizul Comisiei de specialitate - organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură, administrarea domeniului public și privat al județului și protecția mediului;

Avizul Comisiei de specialitate - juridică, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

Prevederile art. 7 alin. (6) și art.9 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), coroborat cu alin. (3) lit. f). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 96/2025 în sensul că durata de execuție a obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov" va fi de 11 luni în loc de 6 luni.

**Art. 2** Celelante prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 96/2025 rămân neschimbate.

**Art. 3** Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art. 4** Secretarul General al județului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județ Ilfov, persoanelor interesate și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

**PREȘEDINTE,**

**Hubert Petru Ștefan THUMA**

**Avizează,**

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ILFOV**

**Monica TRANDAFIR**

Nr. .....

din .....2025

ROMÂNIA

JUDEȚUL ILFOV

CONSILIUL JUDEȚEAN

---

**ANEXA la HOTĂRÂREA NR. .....2025**

**privind obiectivul de investiții : „Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov"**

## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

**Indicatori economici :**

1. Valoarea totală este de:

13.112.702,83 lei fără TVA, respectiv 15.586.195,81 lei cu TVA 19%

Din care C+M

8.428.840,11 lei fără TVA, respectiv 10.030.319,73 lei cu TVA 19%

2. Durata de execuție a obiectivului de investiții : 11 luni

**Indicatori tehnici :**

1. Profil transversal tip

- Lungime străzi – 2.50 Km
- Strada Narciselor – 1.56 Km
- Strada Salviei – 0.94 Km
- Lățime străzi – 6.00 m
- Pantă transversală – 2.5 %

2. Scurgere ape pluviale

- Rigole din pământ cu secțiune triunghiulară, L = 5 Km

**ROMÂNIA**
**JUDEŢUL ILFOV**
**CONSILIUL JUDEŢEAN**

# HOTĂRÂRE

**privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor şi Salviei, Comuna Domneşti, Judeţul Ilfov "**

**Consiliul Judeţean Ilfov** întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.03.2025

Având în vedere :

Avizul Comisiei Tehnico – Economice din cadrul Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean nr.5955/05.03.2025,

Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 22/2023 pentru aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza " Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie " şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „ Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor şi Salviei, Comuna Domneşti, Judeţul Ilfov "

Prevederile art. 122 din Constituţia României;

Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 şi art. 84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr.7433 din data de 19.03.2025;

Raportul Direcției Generale de Investiții și Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean Ilfov înregistrat cu nr.7435 din data de 19.03.2025;

Avizul Comisiei de specialitate - buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice;

Avizul Comisiei de specialitate - organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură administrarea domeniului public și privat al județului și protecția mediului;

Avizul Comisiei de specialitate – juridică, administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

Prevederile art. 7 alin. (6) și art. 9 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), coroborat cu alin. (3) lit. f). din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **„Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov "**, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului Județean Ilfov privind aprobarea documentației

tehnico – economice, la faza " Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție " și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „ Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov " nr. 22/2023, se modifică corespunzător.

**Art.3** Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.4** Secretarul General al județului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județ Ilfov, persoanelor interesate și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

**PREȘEDINTE,**
**Hubert Petru Ștefan ȚIȚIMA**

**CONTRASEMNEAZĂ,**
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI ILFOV
**Monica TRANDAFIR**

**Nr.** 96
**Din 27.03.2025**

| PROCEDURI OBLIGATORII ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV NR. 96 /27/03/2025 | | | |
|---|---|---|---|
| Nr.Crt. | Operațiuni efectuate | Data<br>ZZ/LL/AN | Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate<br>O simplă Q absolută O calificată | 27/03/2025 | |
| 2 | Comunicarea către prefectul județului Ilfov | 27.../.03.../2025 | |
| 3 | Aducerea la cunoștință publică | 27.../.03.../2025 | |
| 4 | Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ( persoane interesate) | 27.../.03.../2025 | |
| 5 | Hotărârea produce efecte juridice | 27.../.03.../2025 | |

**ANEXA la HOTĂRÂREA NR. 96/27.03 .....2025**

## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI\

**Indicatori economici :**

1. Valoarea totală este de:

13.112.702,83 lei fără TVA, respectiv 15.586.195,81 lei cu TVA 19%

Din care C+M

8.428.840,11 lei fără TVA, respectiv 10.030.319,73 lei cu TVA 19%

2. Durata de execuție a obiectivului de investiții : 6 luni

**Indicatori tehnici :**

1. Profil transversal tip

- Lungime străzi – 2.50 Km
- Strada Narciselor – 1.56 Km
- Strada Salviei – 0.94 Km
- Lățime străzi – 6.00 m
- Pantă transversală – 2.5 %

2. Scurgere ape pluviale

- Rigole din pământ cu secțiune triunghiulară, L = 5 Km

Nr. 13206 / 13.05. 2025

# REFERAT DE APROBARE

**Sectoarele de străzi analizate se prezintă astfel:**

- Zonele drepte alternează local cu cele sinuoase, în general plane.
- Local există mici zone în pantă sau în rampă, puține la număr și cu înclinare relativ mică.
- Toată lungimea drumurilor investigate prezintă o cale de rulare formată din sol vegetal (Str. Narciselor) și umplutură de pământ cu pietriș și bolovăniș (Str. Salviei).
- Drumurile prezintă numeroase denivelări, gropi, făgașe formate din scurgerea apelor din precipitații, fără pante transversale făcând improprie circulația mijloacelor de transport și a locuitorilor, în condiții de siguranță și confort în special pe timp ploios.
- Nu există sisteme de scurgere a apelor iar unde acestea se regăsesc prezintă un grad ridicat de degradare, fiind colmatate complet sau fără descărcare în emisar, apa băltind la marginea părții carosabile.

Modernizarea drumurilor va avea un impact pozitiv asupra creșterii gradului de siguranță a cetățeanului și accesul acestuia la serviciile de urgență în condiții optime.

De asemenea va reduce costul de transport și va asigura deplasarea pietonilor în condiții de siguranță și confort sporit.

Soluția propusă în baza analizei tehnico-economice și a recomandărilor expertului tehnic este:

**Indicatori tehnici :**

1. Profil transversal tip

- Lungime străzi – 2.50 Km
- Strada Narciselor – 1.56 Km
- Strada Salviei – 0.94 Km
- Lățime străzi – 6.00 m
- Pantă transversală – 2.5 %



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
+40 21 212 56 93
+40740 ILFOV
+40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Județean Ilfov

Scurgere ape pluviale

- Rigole din pământ cu secțiune triunghiulară, L = 5 Km

Valoarea investiției totale este de 15.586.195,81 lei cu TVA din care C+M 10.030.319,73 lei cu TVA, cu o durata de executie de 6 luni;

Față de cele expuse, propun adoptarea Proiectului de hotărâre privind documentația tehnico – economică, etapa de proiectare " Proiect Tehnic și Detalii de Execuție " și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții:

**- „ Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov "**

**PREȘEDINTE,**

**Hubert Petru Ștefan THUMA**



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
+40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
+40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Județean Ilfov

Nr. 13213 / 13.05. 2025

# RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 22/2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza " Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție " și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „ Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov ", la data de 31.01.2023 a fost aprobată documentația tehnico economică la obiectivul de investiții mai sus amintit și au fost aprobați indicatorii tehnico – economici.

In urma realizarii proiectului tehnic au aparut modificari fata de documentatia tehnica de avizare a lucrarilor de interventie.

Aceste modificari au fost realizate in urma modificarii solutiei tehnice datorate expirării expertizei tehnice si obtinerii avizului de la Apa Nova care a condiționat realizarea proiectării.

Noua expertiză tehnică a ținut cont de strctura rutieră de pe strada Narciselor.

**Amplasamentul Străzii Narciselor** este pe un canal de irigații colmatat. In prezent, pe suprafața respectivă se regasesc resturi de construcții, umpluturi din material local și vegetație.

Pe strada Narciselor se vor executa săpături pentru excavarea deșeurilor și a umpluturilor, igienizarea zonei și executarea de umpluturi pe zonele unde este necesar pentru aducerea la cota liniei roșii proiectate.

In etapa de proiectare DALI, aceste tipuri de lucrari (excavare deseuri si umpluturi neconforme, aducerea la starea initiala a terenului) nu au fost mentionate in cadrul partii scrise si nici nu au fost cuprinse in cadrul devizului general.

**Pentru tronsonul 1 al străzii Salviei** au fost identificate 2 conducte de aducțiune ce aparțin Apa-Nova. Deoarece la faza D.A.L.I. nu a fost obținut avizul de la Apa Nova, pentru finalizarea proiectării a fost necesară realizarea lucrărilor de protecție a apeductelor.



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
☎: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Județean

**Apeduct NH Dragomirești – NH Bragadiru DN2200mm – km 0+109.65**

Pentru protecția Apeductului NH Dragomirești – NH Bragadiru DN2200mm pe care drumul îl intersectează la km 0+109.65, s-a prevăzut o structură cu lățimea totală de 10.00 m și lungimea de 12.15 m. Aceasta are suprastructura alcătuită din 15 dale prefabricate din beton precomprimat de 0.80x0.50x10.00m și infrastructura din minipiloți Ø400, L=11.50m solidarizați prin intermediul unor grinzi de coronament cu secțiune dreptunghiulară de 0.70x1.00 m.

Este asigurată o lumină orizontală de 2.90m pe ambele părți între apeduct și grinzile de coronament și un gabarit vertical de 50 cm între apeduct și intradosul dalelor prefabricate. Ca o măsură suplimentare, pentru a se asigura că nu este modificată starea de eforturi din jurul apeductului de construcțiile prevăzute deasupra acestuia, este prevăzut un strat de 10 cm de polistiren expandat la intradosul dalelor.

**Apeduct IV Bâcu – NH Bragadiru DN 1400mm – km 0+133.27**

Pentru protecția Apeductului IV Bâcu – NH Bragadiru DN 1400mm pe care drumul îl intersectează la km 0+133.27, s-a prevăzut o structură cu lățimea totală de 8.40 m și lungimea de 11.20 m. Aceasta are suprastructura alcătuită din 14 dale prefabricate din beton precomprimat de 0.80x0.50x8.40m și infrastructura din minipiloți Ø400, L=12.00m solidarizați prin intermediul unor grinzi de coronament cu secțiune dreptunghiulară de 0.70x1.00m.

Este asigurată o lumină orizontală de 2.50m pe ambele părți între apeduct și grinzile de coronament și un gabarit vertical de 50 cm între apeduct și intradosul dalelor prefabricate. Ca o măsură suplimentară, pentru a se asigura că nu este modificată starea de eforturi din jurul apeductului de construcțiile prevăzute deasupra acestuia, este prevăzut un strat de 10 cm de polistiren expandat la intradosul dalelor.

Pe tronsonul 1 al strazii Salviei, structura rutiera la faza DALI era urmatoarea:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 – conf AND 605/2016;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BAD 22.4 leg. 50/70,conform SR EN 13108);
- 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta
- 30 cm strat din balast, conform SR EN 13242 + A1;
- 10 cm strat din nisip;



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
+40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
+40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Județean Ilfov

In proiectul tehnic, structura rutiera este urmatoarea:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 – conf AND 605/2016;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BAD 22.4 leg. 50/70,conform SR EN 13108);
- 8 cm strat de baza din anrobat bituminos AB31.5 conform AND 605 (AB 31.5 baz. 50/70, conform SR EN 13108)
- 18 cm strat din beton C20/25;
- 30 cm strat din balast, conform SR EN 13242 + A1;
- 10 cm strat din nisip;

Pe tronsonul 2 al strazii Salviei, in cadrul etapei de proiectare DALI, nu au fost cuprinse lucrări de canalizare pluvială.

Canalizarea pluvială este existentă si prin extinderea părtii carosabile a străzii este necesară si extinderea canalizării pluviale. Deversarea canalizarii pluviale se va realiza într-un bazin de retenție aflat în proprietarea S.C. SCHRACK TECHNICK LOGISTIC S.R.L.

Pe tronsonul 2 al strazii Salviei, la faza DALI, profilul tranversal tip era urmatorul:

- Partea carosabilă - 6.00m;
- Pantă transversală carosabil - 2.5%;
- Acostamente - 2 * 0.75 m;
- Rigola din pamant -2 * 1.00 m;

In proiectul tehnic, profilul tranversal tip este urmatorul:

- Partea carosabilă - 10.5m;
- Pantă transversală carosabil - 2.5%;
- Spatiu verde pe partea stanga a strazii - variabil 0.70 - 1.20m;
- Trotuar pe partea stanga a strazii - variabil 1.30 – 2.80m;



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
+40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
+40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Județean Ilfov

Pe tronsonul 2 al strazii Salviei, structura rutiera la faza DALI era urmatoarea:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 – conf AND 605/2016;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BAD 22.4 leg. 50/70,conform SR EN 13108);
- 15 cm strat superoir de fundatie din piatra sparta
- 30 cm strat din balast, conform SR EN 13242 + A1;
- 10 cm strat din nisip;

In proiectul tehnic, structura rutieră este urmatoarea:

**Strada Salviei tronson 2 zona de supralargire:**

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 – conf AND 605/2016;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BAD 22.4 leg. 50/70,conform SR EN 13108);
- 8 cm strat de baza din anrobat bituminos AB31.5 conform AND 605 (AB 31.5 baz. 50/70, conform SR EN 13108)
- 18 cm strat din beton C20/25;
- 30 cm strat din balast, conform SR EN 13242 + A1;
- 10 cm strat din nisip;

**Strada Salviei tronson 2 parte carosabila existenta:**

- Frezare imbracaminte existenta 4 cm
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 – conf AND 605/2016;

Străzile ce urmează a fi modernizate se află în intravilan, pe domeniul public aflat în administrarea Județului Ilfov – Consiliul Județean.

Sectoarele de străzi locale analizate se prezintă astfel:

- Zonele drepte alternează local cu cele sinuoase, în general plane.



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
+40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
+40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Județean Ilfov

- Local există mici zone în pantă sau în rampă, puține la număr și cu înclinare relativ mică.
- Toată lungimea drumurilor investigate prezintă o cale de rulare formată din sol vegetal (Str. Narciselor) și umplutură de pământ cu pietriș și bolovăniș (Str. Salviei)
- Drumurile prezintă numeroase denivelări, gropi, făgașe formate din scurgerea apelor din precipitații, fără pante transversale făcând improprie circulația mijloacelor de transport și a locuitorilor, în condiții de siguranță și confort în special pe timp ploios
- Nu există sisteme de scurgere a apelor iar unde acestea se regăsesc prezintă un grad ridicat de degradare, fiind colmatate complet sau fără descărcare în emisar, apa băltind la marginea părții carosabile.

Modernizarea drumurilor va avea un impact pozitiv asupra creșterii gradului de siguranță a cetățeanului și accesul acestuia la serviciile de urgență în condiții optime.

Starea tehnică a drumurilor propuse pentru modernizare este necorespunzătoare: platformele drumurilor sunt degradate, iar șanțurile lipsesc, favorizând în unele locuri băltirile și scurgerea apelor meteorice pe partea carosabilă. Lucrările preconizate a se realiza au în vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toată perioada anului.

În plan, traseul propus pentru modernizare se suprapune peste platforma existentă, nefiind nevoie de exproprieri de terenuri, de demolări sau scoateri din circuitul agricol sau silvic.

Lucrările proiectate vor conduce în final la îmbunătățirea condițiilor de circulație și vor aduce un aspect plăcut zonei.

Destinația obiectivului este de modernizare a drumurilor de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, comuna Domnești, Judetul Ilfov.

Soluția propusă în baza analizei tehnico-economice și a recomandărilor expertului tehnic este :

## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

**Indicatori economici :**

1. Valoarea totală este de:

13.112.702,83 lei fără TVA, respectiv 15.586.195,81 lei cu TVA 19%

Din care C+M

8.428.840,11 lei fără TVA, respectiv 10.030.319,73 lei cu TVA 19%

2. Durata de execuție a obiectivului de investiții : 11 luni

**Indicatori tehnici :**

1. Profil transversal tip

- Lungime străzi – 2.50 Km



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
+40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
+40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Județean Ilfov

- Strada Narciselor – 1.56 Km
- Strada Salviei – 0.94 Km

- Lățime străzi – 6.00 m
- Pantă transversală – 2.5 %

2. Scurgere ape pluviale

- Rigole din pământ cu secțiune triunghiulară, L = 5 Km

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, propunem Județului Ilfov – Consiliul Județean aprobarea unui Proiect de Hotărîre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție **„Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov "**

DIRECŢIA GENERALĂ DE INVESTIŢII
ŞI ADMINISTRARE DRUMURI JUDEȚENE
DIRECTOR GENERAL,
**Constantin CĂLINOIU**

ŞEF SERVICIU,
ADMINISTRARE DRUMURI JUDEȚENE
**Cătălin BADEA**

CONSILIER,
**Andrei BÎRLAD**



ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara
Sector 6, 060104 București
România
+40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
+40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
cjilfov@cjilfov.ro
Consiliul Județean Ilfov