ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico – economice, la faza „Studiu de Fezabilitate" și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum de legătură 1 Decembrie - Vidra"

Consiliul Județean Ilfov întrunit în ședință ordinară în data de 07.08.2024

Având în vedere :

Prevederile art. 122 din Constituția României;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr.22429 din data de 31.07.2024 ;

Raportul Direcţiei Generale de Investiţii şi Administrare Drumuri Judeţene din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat cu nr.22528 din data de 01.08.2024;

Avizul Comisiei de specialitate de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice;

Avizul Comisiei de specialitate de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură administrarea domeniului public şi privat al judeţului şi protecţia mediului;

Avizul Comisiei de specialitate de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 17/2021, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Ilfov.

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), coroborat cu alin. (3) lit. f). din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă documentaţia tehnico – economică la faza „studiu de fezabilitate" la obiectivul de investiţii **„Reabilitare şi Modernizare Drum de legătură 1 Decembrie - Vidra "**, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, la obiectivul de investiţii **„Reabilitare şi Modernizare Drum de legătură 1 Decembrie - Vidra "**, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul General al judeţului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţ Ilfov, persoanelor interesate şi va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Ilfov.

PREŞEDINTE,
Hubert Petru Ştefan THUMA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI ILFOV
Monica TRANDAFIR

Nr. 221
Din 07.08.2024

PROCEDURI OBLIGATORII ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN ILFOV NR. 221 /07.08.2024

Nr.Crt.	Operaţiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate O simplă ◊ absolută O calificată	07/08/2024	
2	Comunicarea către prefectul judeţului Ilfov	07/08/2024	
3	Aducerea la cunoştinţă publică	07/08/2024	
4	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual (persoane interesate)	07/08/2024	
5	Hotărârea produce efecte juridice	07/08/2024	

România
Județul Ilfov
Consiliul Județean

ANEXA nr. 2, la HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV
nr. 221/07.08.2024

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Indicatori economici :

1. Valoarea totală este de:

50.208.733,56 lei fără TVA, respectiv 59.610.712,55 lei cu TVA 19%

Din care C+M

29.401.239,01 lei fără TVA, respectiv 34.911.242,62lei cu TVA 19%

2. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 luni,

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

Lungime tronson –6.722,3m

PROFIL TRANSVERSAL

Profil 1, km 0+000 – km 1+240

- Lungime pe care se aplica ..... 1240 m
- Lățime platformă drum ..... 12.00 m
- Lățimea părții carosabile ..... 7.00 m
- Lațime spatiu verde stanga/dreapta.....2x1.00 m
- Panta transversală parte carosabilă 2.50%
- Lațime banda ciclisti stanga/dreapta.....2x1.50 m
- Lațime trotuare stanga/dreapta.....2x1.00 m

Profil 2, km 1+240 – km 2+175

- Lungime pe care se aplica ..... 935 m
- Lățime platformă drum ..... 12.00 m
- Lățimea părții carosabile ..... 6.50 m

- Panta transversală parte carosabilă 2.50%
- Lațime banda ciclisti dreapta.....1x3.00 m
- Spatiu de siguranta dreapta.....1x1.00m
- Sant stanga.....2x1.00 m

Profil 2, km 2+175 – km 6+687

- Lungime pe care se aplică ..... 4512 m
- Lățime platformă drum ..... 12.00 m
- Lățimea părții carosabile ..... 6.50 m
- Panta transversală parte carosabilă 2.50%
- Lațime banda cicliști stânga.....1x3.00 m
- Spatiu de siguranță stânga.....1x1.00m
- Șant dreapta.....2x1.00 m

Structura rutieră

- 4 cm strat de uzură din BA 16, conf. SREN 13108 (BA 16 RUL 50/70)
- 6 cm strat de binder din BAD 22.4, conf SREN 13108 (EB 22.4, leg, 50/70)
- 20 cm strat superior de fundație din piatra sparta
- 30 cm strat inferior de fundație din balast sort 0-63 mm
- 20 cm strat de forma din pământ amestecat cu balast

Trotuar și piste biciclete

- 4 cm strat de uzură din BA 16, conf. SREN 13108 (BA 16 RUL 50/70)
- 10 cm strat superior de fundație din beton C20/25
- 10 cm strat inferior de fundație din balast sort 0-63 mm

Canalizare

- total lungime canalizare pluvială – 1460 m
- amine de vizitare – 36 bucati
- guri de scurgere 38 bucati.
- bazin de retenție deschis 719mc
- stația de pompare
- separator de hidrocarburi 263 l/s

Aparate de iluminat – tehnologie led

- stâlpi de iluminat – 64 bucăți